

Plynofikace objektu Fr.Křížka18, Praha 7

	SO 500	PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA		
501		výkop rýhy pro uložení potrubí š=600mm do hl.2,5m v hor.tř.4	m3	6,24
502		ruční výkop sondy pro ověření polohy potrubí do hl.2,5m v hornině 4.tř	m3	1,00
503		odstranění krytu komunikace	m2	12,00
504		odstranění betonového podkladu tl.300mm	m2	16,20
503		zhotovení krytu komunikace	m2	12,00
504		zhotovení betonového podkladu tl.300mm	m2	16,20
506		odsranění obrubníku	m	2,00
506		zřízení obrubníku	m	2,00
508		podsyyp štěrkopískem pod potrubí 100mm	m3	1,68
509		zásyp štěrkopískem nad potrubí 300mm	m3	4,56
511		vodorovné přemístění výkopu z hor.4.tř do 30km	m3	6,24
512		uložení sypaniny na skládku s poplatkem skladného	m3	6,24
513		výstražná plastová fólie š=330mm	m	21,00
514		signální vodič k potrubí Y 1,5mm	m	20,00
508		Potrubí z trub PE100 SDR11 ϕ 40/3,7mm	m	20,00
516		elektrotvarovka ϕ 40/ ϕ 110	sbr	1,00
517		kulový kohout KK32 se zemní soupravou	ks	1,00
518		litinový šoupátkový poklop	ks	1,00
521		napojení	kpl	1,00
522		tlaková zkouška plynovodní přípojky	m	20,00
523		přesun hmot	kpl	1,00