

Prostupy stropními konstrukcemi nově zřízovaných stoupaček budou utěsněny dle ČSN 73 0810 v provedení EI 60

LEGENDA:

- 1 PLYNOVÁ CENTRÁLA Hamworthy WESSEX ModuMax 120/360ci (Qa = 120 kW, Qc = 360 kW) Hhod=39 m3/hod
- 2 HYDRAULICKÝ VYROVNAČ TLAKU HVDT (m = 30 m3/hod)
- 3 KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ
- 4 KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ TUV
- 5 OHŘÍVÁK TUV PIM HRS 300
- 6 OHŘÍVÁK TUV DŮM HRS 900
- 7 TLAKOVÁ EXP. NÁDOBA OLYMP HC 10 S
- 8 NEUTRALIZAČNÍ BOX NEUTRA N 70

Nové prostupy konstrukcemi skladu a kotelny budou utěsněny dle ČSN 73 0810 v provedení EI 60

Legenda ÚT

- Nový rozvod okruhu otopných těles PIM, z měděného potrubí s tepelnou izolací veden pod stropem – ZŮSTANE ZACHOVÁN (hladina 32)
- Nový rozvod okruhu VZT z měděného potrubí s tepelnou izolací veden světlíkem – ZŮSTANE ZACHOVÁN (hladina 33)
- Nové rozvody ÚT dům, ocelové potrubí izolované návlek, izolací s AI povrchem z ocelového potrubí vedeno pod stropem v trase původních rozvodů přepojeny budou na stávající stoupačky (hladina 31)
- Stávající rozvod z měděného potrubí pro napojení FCU PIM. Stávající rozvody včetně tepelné izolace jsou vedeny pod stropem a budou ZACHOVÁNY – kromě rozvodů v původní VS (hladina 34)
- Poloha stoupačky DŮM

Pozn.: Při demontáži stávajícího potrubí je třeba pečlivě označit přírodní a zpětné potrubí stoupaček!

ING. STANSLAV JIRUCHA
ústřední vytápění - projekce
Petrohradská 37, Praha 10
tel.: 267316519
tel.: 665396341
mobil: 603 265 695
e-mail: jirucha@iol.cz

+,-0,000 =210,61 m.n.m. (Bpv)

AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY BD Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7			
INVESTOR	Společenství vlastníků jednotek Fr.Křížka 461/11 Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7	Č.ZAK.	846
ZHOTOVITEL	ATELIER P.H.A. spol. s r.o. Gabčíkova 1239/15, 182 00 Praha 8	STUPEŇ	DPS
ODP. PROJEKTANT	Ing. S. Jirucha	MĚŘÍTKO	1:50
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádka	DATUM	04/2013
VYPRACOVAL	Ing. S. Jirucha	FORMÁT	
VÝKRES	D.1.4-Č ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Půdorys 1. PP	PARÉ Č.	Č.V.
			2