

Č.p.	Popis položky	druh MJ	Množství dle PD
1 ROZVADĚČE			
1.1	Pojistková skříň SP Repase stávající pojistkové skříně Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení	kpl	1
1.2	Elektroměrový rozvaděč RE0.1 Typ SCHRACK M2000 2U-21, IP54/20 - provedení dle standardu PREdi, a.s. Oceloplechový, zapuštěný, s dveřmi, rozměry (š/v/h) - 540x1025x250 Provedení dle výkresové části PD Požární odolnost rozvaděče: EI 15 DP1 Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení	kpl	1
1.3	Rozvaděč společné spotřeby Rsp Typ SCHRACK M2000 2A-18, IP54/20 Oceloplechový, povrchové provedení, s dveřmi, rozměry (š/v/h) - 540x885x250 Provedení dle výkresové části PD Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení	kpl	1
1.4	Elektroměrové rozvaděče - stávající Napojení na nové HDV, kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení	kpl	6
1.5	Rekonstrukce stávajících elektroměr. rozvaděčů v rozsahu dle investora (není součástí této PD)	kpl	1
1.6	Dodavatelská dokumentace včetně vnitřního zapojení rozvaděče	kpl	1
2 SVÍTIDLA			
2.1	A - svítidlo žárovkové, zdroj 60-100W (dle výběru investora) přisazená montáž, IP20	ks	37
2.2	B - Svítidlo zářivkové, 2x36W, IP54, přisazená montáž	ks	3
2.3	C - Svítidlo zářivkové, 2x58W, IP20, přisazená montáž	ks	6
2.4	D - Svítidlo zářivkové, 1x36W, IP54, přisazená montáž	ks	2
2.5	E - Svítidlo zářivkové, 2x26W, IP54, přisazená montáž	ks	16
2.6	N - Svítidlo zářivkové, 1x8W, nouzový zdroj, 1hod, IP65	ks	20
3 KONCOVÉ PRVKY			
3.1	Jednopolový vypínač, vyšší krytí, kompletní	ks	7
3.2	Schodišťový přepínač, kompletní	ks	1
3.3	Schodišťový přepínač, vyšší krytí, kompletní	ks	1
3.4	Schodišťový (dvojité) přepínač, vyšší krytí, kompletní	ks	2
3.5	Sériový vypínač, pod omítku, komplet	ks	1
3.6	Křížový přepínač, vyšší krytí, kompletní	ks	1
3.7	Pohybové čidlo PIR s úhlem pokrytí 180°, IP55	ks	22
3.8	Zásuvka 230V/16A, vyšší krytí, zapuštěná, kompletní	ks	9
3.9	Zásuvka 380V/20A, vyšší krytí, kompletní	ks	1
3.10	Instalační a přístrojové krabice, drobný nespecifikovaný materiál	kpl	1
4 KABELY			
4.1	Kabelové vedení 3xYY95+YY50	m	10
4.2	Kabel CYKY-J 4x16 (napojení hl.rozvaděče komerčních prostor-Prague International Marathon)	m	20
4.3	Kabel CYKY-J 4x10 (k napojení BJ v přízemí)	m	5
4.4	Kabel CYKY-J 5x6	m	65
4.5	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	15
4.6	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	430
4.7	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	45
4.8	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	245
4.9	Kabel CYKY-O 5x1,5	m	60
4.10	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	170
4.11	Kabel CYKY-O 2x1,5	m	50
4.12	Vodič CY 35 zž	m	30
4.13	Vodič CY 10 zž	m	30
4.14	Vodič CY 6 zž	m	50
4.15	Vodič CY 4 zž	m	40
4.16	Ukončení veškeré kabeláže	kpl	1
4.17	Označení kabelů popisovými štítky	kpl	1

5 KABELOVÉ TRASY			
5.1	Kabelová chránička Ø 100, vč. protahovacího drátu	m	15
5.2	Instalační trubka bezhalogenová Ø 16÷32 mm, pevná, vč. upevňovacího materiálu	m	90
5.3	Instalační trubka bezhalogenová Ø 16÷32 mm, ohebná, vč. upevňovacího materiálu	m	45
5.4	Identifikace kabelových tras	kpl	1
5.5	Vodotěsné a prachotěsné ucpávky kabelových prostupů	kpl	1
5.6	Zasekání, štukování, začištění tras kabelů	m	705
6 Demontáž			
6.1	Demontáž stávajících kabelových tras, vč. lišt a kabeláže, vč. ekologické likvidace	m	440
6.2	Demontáž stávajících svítidel, vč. ekologické likvidace	ks	51
6.3	Štukování a začištění ploch po demontáži kabelů, svítidel a el.zařízení	m2	140
6.4	Demontáž nefunkčního elektroinstalačního materiálu v objektu (rozvaděče, vypínače, přístroje,...), vč. ekologické likvidace	kg	325
7 OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE			
7.1	Kovové konstrukce všeobecně, vč. nátěrů	kg	50
7.2	Požární ucpávky	kpl	1
7.3	Drobný nespecifikovaný a montážní materiál	kpl	1
7.4	Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd.	kpl	1
7.5	Stavební přípomocné práce (prostupy, drážky), stavební připravenost, drážkování	kpl	1
7.6	Montáž, kompletace, oživení	kpl	1
8 INŽENÝRSKÁ ČINNOST			
8.1	Dodavatelská a dílenská dokumentace	kpl	1
8.2	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1
8.3	Autorský dozor	kpl	1
8.4	Inženýring (příhlášky elektroměrů...)	kpl	1
8.5	Komplexní provozní zkoušky	kpl	1
8.6	Výchozí revize elektro	kpl	1

Poznámka:

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).

Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.