

Č.p.	Popis položky	druh MJ	Množství dle PD
1 TELEKOMUNIKAČNÍ ROZVODY - TKR			
1.1	Keystone RJ11, kat.3	ks	1
1.2	Krabice KU 68 pod zásuvkový modul	ks	1
1.3	Kryt komunikační zásuvky	ks	1
1.4	Maska nosná pro komunikační zásuvku	ks	1
1.5	Kabel UTP, kat.5, 4x2x0,5	m	40
1.6	Trubka ohebná PVC pr.20 bezhalogenová včetně upevňovacího materiálu	m	40
2 DOMÁCÍ AUDIOTELEFONY			
2.1	Panel domácího telefonu audio, 5 okének , rozměry 130mmx389mm	ks	3
	Referenční výrobek FERMAX 7337-panel SKY LINE		
	Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž		
2.2	Instalační krabice pod omítku pro panel domácího telefonu	ks	3
	Referenční výrobek FERMAX 8858		
	Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž		
2.3	Sada distančních sloupků-1 pár, při instalaci 2 a více panelů vedle sebe	ks	1
	Referenční výrobek FERMAX 8829		
2.4	Propojovací kabel mezi 2mi panely	ks	2
	Referenční výrobek FERMAX 2541		
2.5	Povětrnostní kryt 3 panelů	ks	1
2.6	Modul audio	ks	1
	Referenční výrobek FERMAX 7415		
2.7	Modul záslepka	ks	1
	Referenční výrobek FERMAX 7442		
2.8	Modul 4 tlačítka	ks	6
	Referenční výrobek FERMAX 7367		
2.9	Napájecí zdroj 18 Vss/3,5A, DIN 6 modulů	ks	1
	Referenční výrobek FERMAX 4830		
2.10	Časové relé, napájení 9-14Vstř, 11-18Vss	ks	1
	Referenční výrobek FERMAX 29001		
2.11	Relé pro doplňkové funkce	ks	1
	Referenční výrobek FERMAX 2013		
2.12	Domácí telefon , handsfree, rozměry 146,5x90x20mm	ks	24
	Referenční výrobek FERMAX 5601 - iLOFT VDS telefon Extra		
2.13	Elektromechanický zámek komplet, včetně bezpečnostního kování klika-klika, instalace do dveří stále uzamčených	ks	1
2.14	Zářezová svorkovnice LSA 2/10 (Quante 2/10)	ks	6
	Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž		
	Instalační krabice KT 250 pro TKR, DT do zdi	ks	6
	Kompletní dodávka včetně pomocného materiálu pro montáž		
2.15	Kabel J-Y(St)-Y 4x2x0,5 (J)	m	300
2.16	Kabel JYTY 4x0,1 (H)	m	15
2.17	Kabel UTP 4x2x0,8 (F)	m	15
2.18	Kabel 2x0,5 (G)	m	120
2.19	Trubka ohebná PVC pr.20 bezhalogenová včetně upevňovacího materiálu	m	120
2.20	Trubka ohebná PVC pr.32 bezhalogenová včetně upevňovacího materiálu	m	300
2.21	Trubka ohebná PVC pr.64 bezhalogenová včetně upevňovacího materiálu	m	50
2.22	Ukončení veškeré kabeláže	kpl	1
2.23	Označení kabelů popisovými štítky	kpl	1
2.24	Požární ucpávky	kpl	1
2.25	Drobný nespecifikovaný materiál	kpl	1
2.26	Stavební přípomocné práce, sekání apod.	kpl	1
2.27	Autorský dozor	kpl	1
2.28	Dodavatelská dokumentace	kpl	1
2.29	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1

Poznámka:

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a materiálu.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).

Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí

Veškeré práce budou provedeny uhlavně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.